

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt dự án Đường kết nối từ quốc lộ 4E đến
Cụm công nghiệp Thống Nhất 1**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định: số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 212/2026/NĐ-CP ngày 17/6/2026 của Chính phủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 15/05/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về chủ trương đầu tư dự án Đường kết nối từ Quốc lộ 4E đến Cụm công nghiệp Thống Nhất 1;

Căn cứ Văn bản số 5335/SXD-PTĐT ngày 18/8/2026 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường kết nối từ Quốc lộ 4E đến Cụm công nghiệp Thống Nhất 1;

Căn cứ Văn bản số 5896/SXD-PTĐT ngày 09/9/2026 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường kết nối từ Quốc lộ 4E đến Cụm công nghiệp Thống Nhất 1;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 420/TTr-SXD ngày 10/9/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Đường kết nối từ Quốc lộ 4E đến Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Đường kết nối từ Quốc lộ 4E đến Cụm công nghiệp Thống Nhất 1.
2. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính của dự án: Dự án nhóm C, Công trình giao thông, Cấp II.
3. Mã định danh: 1526412922300.
4. Địa điểm xây dựng dự án; vị trí xây dựng công trình; điểm đầu, điểm cuối và tóm tắt hướng tuyến công trình, một số điểm khống chế; diện tích sử dụng đất của dự án:
 - Địa điểm xây dựng: Xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.
 - Điểm đầu, điểm cuối và tóm tắt hướng tuyến công trình: Tuyến đường thiết kế mở mới, bám theo địa hình, hướng tuyến cơ bản phù hợp với định hướng theo các đồ án quy hoạch có liên quan. Điểm đầu tuyến đầu nối vào quốc lộ 4E tại lý trình Km64+930; điểm cuối nối vào tuyến đường quy hoạch tại ranh giới cụm công nghiệp Thống Nhất 1, thuộc địa phận xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai. Chiều dài tuyến khoảng 1,2km.
 - Các điểm khống chế: Điểm đầu tuyến khớp nối vào đường hiện trạng (tuyến quốc lộ 4E); điểm cuối tuyến khớp nối vào tuyến đường quy hoạch thuộc Cụm công nghiệp Thống Nhất 1.
 - Diện tích sử dụng đất: Trong phạm vi đất diện tích đất cần GPMB và một phần đất đường bộ đang khai thác (theo hồ sơ thiết kế).
5. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
6. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai.
7. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; nhà thầu tư vấn thiết kế cơ sở trong Báo cáo nghiên cứu khả thi; nhà thầu khảo sát xây dựng: Trung tâm tư vấn Khoa học kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: 5200799727.
8. Mục tiêu dự án: Bảo đảm khai thác đồng bộ và hiệu quả với hoạt động của Cụm công nghiệp Thống Nhất 1, đồng thời góp phần hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, linh hoạt, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.
9. Quy mô đầu tư xây dựng: Tuyến đường thiết kế theo QCVN 07:2023/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật), cấp đường đô thị, loại đường chính đô thị, vận tốc thiết kế $V_{tk}=60\text{Km/h}$; có tham khảo, vận

dụng tiêu chuẩn TCVN 13592:2022 (Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế) và TCVN 4054:2005 (Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế). Mặt cắt ngang quy mô 04 làn xe, bề rộng nền đường $B_{nền}=31,0\text{m}$. Mặt đường cấp cao A1, mô đun đàn hồi $E_{vc} \geq 155 \text{ Mpa}$. Tần suất lũ thiết kế nền đường và hệ thống thoát nước: $P=4\%$.

a) Hướng tuyến, bình đồ:

- Hướng tuyến: Tuyến đường thiết kế mở mới, bám theo địa hình, kết nối từ quốc lộ 4E tại lý trình Km64+930 đến ranh giới Cụm công nghiệp Thống Nhất 1.

- Bình đồ tuyến được thiết kế bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật của cấp đường; tìm tuyến cơ bản phù hợp với định hướng theo các quy hoạch liên quan.

b) Trắc dọc: Thiết kế bám theo địa hình tự nhiên để giảm khối lượng đào, đắp, phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế; bảo đảm tần suất thiết kế, tính không yêu cầu; khớp nối các điểm khống chế trên tuyến; bảo đảm êm thuận trong quá trình vận hành, khai thác.

c) Mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường $B_{nền}=31,0\text{m}$; bề rộng mặt đường $B_{mặt}=2 \times 9\text{m}=18,0\text{m}$ (bao gồm phần đường xe chạy; dải an toàn và lề gia cố kết cấu như kết cấu mặt đường; rãnh tam giác thoát nước mặt đường); bề rộng dải phân cách giữa $B_{pc}=3,0\text{m}$; bề rộng vỉa hè $B_{vh}=2 \times 5,0\text{m}=10,0\text{m}$.

d) Nền đường:

- Nền đường đào: Thiết kế mái đường đào với độ dốc và chiều cao mái đào phù hợp với địa chất bảo đảm ổn định nền đường. Lớp đất dày 30cm sát đáy kết cấu áo đường được đầm chặt $K \geq 98$; khi nền tự nhiên không đáp ứng được yêu cầu này sẽ được xáo xới lu lên hoặc thay thế bằng vật liệu phù hợp để bảo đảm quy định.

- Nền đường đắp: Nền đường đắp bằng đất bảo đảm độ chặt $K \geq 95$. Lớp đỉnh nền dày 50cm sát đáy kết cấu áo đường được đầm chặt $K \geq 98$. Độ dốc mái taluy đắp là 1/1,5 - 1/1,75; khi chiều cao đắp $> 8\text{m}$ mái taluy được chia bậc, mỗi bậc cao 6m; giữa các bậc bố trí thêm rộng 2m dốc ra phía ngoài.

đ) Mặt đường:

- Mặt đường làm mới: Sử dụng mặt đường cấp cao A1, bằng bê tông nhựa chặt trên móng cấp phối đá dăm. Các lớp gồm: Lớp BTNC 16 dày 5cm; Lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m²; Lớp BTNC 19 dày 7cm; Lớp nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1kg/m²; Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 18cm; Lớp cấp phối đá dăm loại II dày 30cm.

- Mặt đường hoàn trả đường ngang, đường dân sinh: Mặt đường làm mới phù hợp với kết cấu đường hiện trạng.

e) Thiết kế giao cắt:

- Nút giao đầu tuyến (giao quốc lộ 4E): Thiết kế nút giao cùng mức, tổ chức giao thông tại nút giao bằng vạch sơn, biển báo...

- Giao cắt đường ngang, đường dân sinh: Vuốt nối về đường hiện trạng bảo đảm an toàn, êm thuận.

g) Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước ngang: Bố trí cống thoát nước tại các vị trí thoát nước lưu vực hoặc cống cấu tạo, kết hợp cải tạo, sửa chữa cống hiện trạng tại nút giao với QL.4E trên cơ sở tính toán thủy văn, thủy lực bảo đảm đủ khẩu độ thoát nước, không gây ảnh hưởng đến sự ổn định, khai thác nền mặt đường.

- Thoát nước dọc: Xây dựng hệ thống thoát nước dọc tuyến phù hợp với quy hoạch, bảo đảm khả năng thoát nước. Sử dụng các cống tròn BTCT khẩu độ từ $D=100\text{cm}-200\text{cm}$; xây dựng mới hệ thống ga thu, ga thăm kết hợp dọc tuyến cống dọc. Bố trí hệ thống rãnh biên thu nước từ mái taluy trên toàn bộ nền đào.

- Rãnh đỉnh, rãnh cơ, bậc nước: Bố trí hệ thống rãnh đỉnh, rãnh cơ, bậc nước tại các vị trí mái taluy đào sâu để cắt nước lưu vực, thoát nước mái taluy nền đường đào, chống xói lở, sạt taluy.

h) Công trình phòng hộ: Tại một số vị trí cần bảo đảm ổn định nền đường, ổn định mái taluy, gia cố bãi đổ vật liệu thừa, ... thiết kế hệ thống tường chắn BTXM, rọ đá, khung BTCT, tấm ốp BTCT, BTXM hoặc đá học xây vữa,...

i) Hệ thống an toàn giao thông, mốc lộ giới: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông gồm hệ thống sơn kẻ đường, biển báo, cọc tiêu, cột Km, mốc lộ giới,... theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT và các quy định hiện hành.

k) Hệ thống chiếu sáng: Bố trí hệ thống đèn chiếu sáng đối xứng hai bên đường và vị trí nút giao đầu tuyến.

l) Vía hè, cây xanh: Đầu tư đồng bộ hệ thống vỉa hè, cây xanh trên tuyến.

m) Bố trí hệ thống ống kỹ thuật tại một số vị trí cắt ngang tuyến để chõu lắp đặt các công trình kỹ thuật (cáp điện, cáp quang, cáp thông tin).

10. Số bước thiết kế; danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:

a) Số bước thiết kế: 02 bước (Thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công).

b) Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:

- QCVN 02:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;

- QCVN 41:2024/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ;

- QCVN 07:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;

- TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 1651-1:2018; 1651-2:2018 Thép cốt bê tông;

- TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 4419:1987 Khảo sát xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;

- TCCS 31:2020/TCĐBVN: Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát;

- TCCS 37:2022/TCĐBVN: Áo đường mềm - Yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế theo chỉ số kết cấu (SN);

- TCCS 38:2022/TCĐBVN: Áo đường mềm - Yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế;

- TCVN 4054:2005: Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9436-2012: Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 11676-2016: Công trình xây dựng - Phân cấp đá trong thi công;

- TCCS 41:2022/TCĐBVN Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu;

- TCVN 13592:2022: Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 9437-2012: Khoan thăm dò địa chất công trình;

- TCVN 13567-1:2022: Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường;

- TCVN 8859:2023: Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9115:2019 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép;

- TCVN 12681:2019 Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Dải phân cách và lan can phòng hộ- Kích thước và hình dạng;

- Văn bản số 597/TCĐBVN-ATGT-CQLXĐB ngày 26/01/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thiết kế lan can phòng hộ nửa cứng (hệ lan tôn sóng có đệm chống va) lắp tại lề đường;

- TCVN 8791:2011: Sơn tín hiệu giao thông - vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu, và một số tiêu chuẩn, quy trình khác phục vụ cho công tác khảo sát, thiết kế công trình;

- TCVN 9113:2012 Ống bê tông cốt thép thoát nước;

- TCVN 7957:2023: Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế;

- Các tiêu chuẩn thiết kế và tài liệu chuyên ngành khác có liên quan.

11. Tổng mức đầu tư: 130.000.000.000 đồng, trong đó:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 33.742.971.519 đồng;

- Chi phí xây dựng: 83.291.455.405 đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 1.946.461.573 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 4.181.154.335 đồng;

- Chi phí khác: 1.939.983.721 đồng;

- Chi phí dự phòng:

4.897.973.447 đồng.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2028.

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

- Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên: Thực hiện cấp phép khai thác khoáng sản (vật liệu san lấp) ở khu vực có dự án đầu tư công trình (nếu có) và quản lý vật liệu xây dựng, đất đào đắp, vật liệu dư thừa theo đúng quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Triển khai tuân thủ theo quy định hiện hành. Thực hiện di chuyển đường điện phục vụ GPMB: Tháo dỡ và làm lại tuyến đường dây 0,4kV sau cột điện 1.14 TBA Tiến Cường 2 để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm: Tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật liên quan; Tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát, tiếp thu, hoàn thiện các ý kiến thẩm định và ý kiến của các cơ quan liên quan đối với dự án và các nội dung lưu ý tại văn bản thông báo kết quả thẩm định của Cơ quan thẩm định để tổ chức lập khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tối ưu về kinh tế, kỹ thuật công trình, đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận, không để phát sinh, điều chỉnh thiết kế, trong đó lưu ý bổ sung giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí có chập trước yếu tố kỹ thuật so với tiêu chuẩn thiết kế (nếu có); quản lý chặt chẽ công tác khảo sát thiết kế, khối lượng, chất lượng, tiến độ và chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí; tổ chức triển khai dự án đảm bảo ATGT, ATLĐ; bảo vệ môi trường theo quy định; bàn giao lại mặt bằng đồ vật liệu dư thừa cho địa phương quản lý (nếu có); Phối hợp Công ty truyền tải điện 1 triển khai các nội dung theo văn bản số 5785/PTC1-KT ngày 28/7/2026 để đảm bảo an toàn đường dây 220kV Lào Cai - GuMan và an toàn trong khai thác, sử dụng tuyến đường giao thông theo các quy định; Thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và phối hợp thực hiện giám sát cộng đồng theo quy định hiện hành.

2. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, sự phù hợp mục tiêu, hiệu quả đầu tư dự án; Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường quản lý chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện dự án, kịp thời tham mưu biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

3. Ủy ban nhân dân xã Gia Phú có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn nhằm đảm bảo không để xảy ra sai phạm, lấn chiếm trong quá trình triển khai dự án và quá trình khai thác, sử dụng; chịu trách nhiệm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư đảm bảo tiến độ thi công của dự án; rà soát, xác nhận số hộ đủ điều kiện tái định cư, phối hợp bố trí tại các quỹ đất tái định cư hiện có trên địa bàn, bảo đảm đủ quỹ đất, hạ tầng và hoàn thành bố trí tái định cư (nếu có) trước khi thu hồi đất ở theo quy định.

4. Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao và tiến độ đối với các công việc có liên quan đến quá trình thực hiện dự án đầu tư; tham mưu tổ chức theo dõi, đánh giá, giám sát bảo đảm dự án triển khai đáp ứng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát lãng phí, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh nếu phát hiện các vấn đề ảnh hưởng đến mục tiêu và hiệu quả của dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Phú và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (p/h);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (p/h);
- Công an tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Công ty truyền tải Điện 1;
- CVP, PCVP UBND tỉnh (Bích, Minh);
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT_(Nho), XD_(Nam).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Trung Bá